



"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: ООО "ПОДЪЕМ"
 / С.И. Самцов /
 2020 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ТСЖ "ПЕРСПЕКТИВА"
 / В.Ю. Чернышев /
 " " 2020 г.

г. Москва, улица Овсянниковская, д. 3, корп. 1, подъезд 2
 (наименование стройки)

Форма №1а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на работы капитального характера на лифте иден. № 158010, установленные по адресу: г. Москва, улица Овсянниковская, д. 3, корп. 1, подъезд №2
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Коммерческое предложение

Сметная стоимость **827,314** тыс.руб.
 Средства на оплату труда **75,402** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на март 2016 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1. Монтажные работы на лифте иден. № 158010 (400 кг.; 17 ост.) установленный по адресу: г. Москва, ул. Овсянниковская, д. 3, к.1 п. 2

1	ТСН 14.5-31-2	Замена лифтовой лебедки главного привода, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1							
		ЗП			634,63	1,00	1,00	17,04	10814,10		
		ЭМ			256,17	1,00	1,00	6,63	1698,41		
		в т.ч. ЗПМ			58,71	1,00	1,00	17,04	(1000,42)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	72,00					7786,15		
		СП от ЗП	%	46,00					4974,49		
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					1670,70		
		ЗТР	чел-ч	54,99		1,00	1,00				55
										26943,85	26943,85
2	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	3							
		ЗП			370,77	1,00	1,00	17,04	18953,76		
		НР от ЗП	%	72,00					13646,71		
		СП от ЗП	%	46,00					8718,73		
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00				84
										41319,20	13773,07
3	ТСН 14.5-103-1	Замена преобразователя частоты	шт.	1							
		ЗП			252,30	1,00	1,00	17,04	4299,19		
		НР от ЗП	%	72,00					3095,42		
		СП от ЗП	%	46,00					1977,63		
		ЗТР	чел-ч	13,96		1,00	1,00				14
										9372,24	9372,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	14.5-70-2 прим.	Замена кнопки вызова на основой посадочной площадке (Ремонт вызывного аппарата, при парной работе лифтов)	1 вызывн ой аппара т	1						
		ЗП			94,90	1,00	1,067	17,04	1725,44	
		НР от ЗП	%	72,00					1242,32	
		СП от ЗП	%	46,00					793,70	
		ЗТР	чел-ч	7,65		1,00	1,067			8
									3761,46	3761,46
5	ТСН 14.5-73-1 прим.	Замена приказного аппарата	шт.	1						
		ЗП			246,74	1,00	1,00	17,04	4204,45	
		НР от ЗП	%	72,00					3027,20	
		СП от ЗП	%	46,00					1934,05	
		ЗТР	чел-ч	19,83		1,00	1,00			20
									9165,70	9165,70
6	14.11-190-1 прим.	Замена информационного табло (Техническое обслуживание и текущий ремонт информационного электронного светового табло, техническое обслуживание)	1 шт.	1						
		ЗП			130,86	1,00	1,00	17,04	2229,85	
		ЭМ			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,00	17,04	(0,00)	
		МР			0,32	1,00	1,00	28,68	9,18	
		НР от ЗП	%	72,00					1605,49	
		СП от ЗП	%	44,00					981,13	
		ЗТР	чел-ч	9,00		1,00	1,00			9
									4825,65	4825,65
7	14.5-17-1	Замена редуктора привода дверей кабины лифта	1 редукт ор	1						
		ЗП			136,28	1,00	1,067	17,04	2477,80	
		НР от ЗП	%	72,00					1784,02	
		СП от ЗП	%	46,00					1139,79	
		ЗТР	чел-ч	11,63		1,00	1,067			12
									5401,61	5401,61
8	14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	1 ограни читель скорос ти	1						
		ЗП			105,21	1,00	1,067	17,04	1912,89	
		ЭМ			0,31	1,00	1,067	6,35	2,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,02	1,00	1,067	17,04	(0,36)	
		МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	72,00					1377,28	
		СП от ЗП	%	46,00					879,93	
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					0,60	
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,067			8
									4172,80	4172,80
9	14.5-19-1 прим.	Замена ограничителя скорости (Замена каната ограничителя скорости)	1 канат	1						
		ЗП			146,57	1,00	1,067	17,04	2664,89	
		НР от ЗП	%	72,00					1918,72	
		СП от ЗП	%	46,00					1225,85	
		ЗТР	чел-ч	12,36		1,00	1,067			13
									5809,46	5809,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	14.5-172-3 прим.	Установка светильника в кабине лифта (Установка углового светильника в кабине лифта)	шт.	1						
		ЗП			148,80	1,00	1,067	17,04	2705,43	
		ЭМ			1,83	1,00	1,067	3,23	6,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,03	1,00	1,067	17,04	(0,55)	
		МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	72,00					1947,91	
		СП от ЗП	%	46,00					1244,50	
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					0,92	
		ЗТР	чел-ч	12,63			1,00	1,067		13
									5905,07	5905,07
Итого по разделу									116677,04	
Раздел 2. Пуско-наладочные работы										
11	ТСН 5.1-100-4 прим.	Наладка системы управления лифта	шт.	1						
		ЗП			1374,09	1,00	1,00	17,04	23414,49	
		НР от ЗП	%	72,00					16858,43	
		СП от ЗП	%	44,00					10302,38	
		ЗТР	чел-ч	73,00			1,00	1,00		73
									50575,30	50575,30
Итого по разделу									50575,30	
Раздел 3. Оборудование										
12	накл.	Лебедка SICOR HW140	шт.	1	307530,00	1,00	1,00	1,00	307530,00	
13	накл.	Тяговой канат диам.10мм	м.	171	91,80	1,00	1,00	1,00	15697,80	
14	накл.	Приказной аппарат КМЭ	шт.	1	38800,00	1,00	1,00	1,00	38800,00	
15	накл.	Информационное табло ТЛК-00000000	шт.	1	6857,37	1,00	1,00	1,00	6857,37	
16	накл.	Приказной пост ПЛВ4-1СН_Vega	шт.	1	1848,63	1,00	1,00	1,00	1848,63	
17	накл.	Преобразователь частоты Altivar 71LD 11kW	шт.	1	73762,65	1,00	1,00	1,00	73762,65	
18	накл.	Блок нагрузок TP280M	шт.	1	9695,70	1,00	1,00	1,00	9695,70	
19	накл.	Кабель 3*6	м.	10	167,40	1,00	1,00	1,00	1674,00	
20	накл.	Насадка на пускатель ПКЛ40	шт.	1	225,72	1,00	1,00	1,00	225,72	
21	накл.	Плата МПУ	шт.	1	17398,80	1,00	1,00	1,00	17398,80	
22	накл.	Процессор МПУ	шт.	1	6075,00	1,00	1,00	1,00	6075,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	накл.	Редуктор привода дверей ДК в сборе	шт.	1	18378,98	1,00	1,00	1,00	18378,98	
24	накл.	Ограничитель скорости в сборе	шт.	1	9742,72	1,00	1,00	1,00	9742,72	
25	накл.	Тросс ОС 7,8	м.	108	81,00	1,00	1,00	1,00	8748,00	
26	накл.	Светильник СП-77	шт.	1	5740,88	1,00	1,00	1,00	5740,88	
Итого по разделу									522176,25	

Итого по всем разделам

689428,59

НДС, %

20,00

137885,72

Всего

827314,31

Составил _____ / Е.А. Кукина /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик ООО "СП Подъем"

С.И. Самцов /

2020 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ТСЖ "ПЕРСПЕКТИВА"

/ В.Ю. Чернышев /

2020 г.

г. Москва, улица Окская, д. 3, корп 1, подъезд 4
(наименование стройки)

Форма №1а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на работы капитального характера на лифте иден. № 158014, установленные по адресу: г. Москва, улица Окская, д.3, корп 1 подъезд №4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Коммерческое предложение

Сметная стоимость **903,118** тыс.руб.
Средства на оплату труда **75,402** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на март 2016 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы на лифте иден. № 158014 (400 кг.; 23 ост.) установленный по адресу: г. Москва, ул. Окская, д. 3, к.1 п. 4

1	ТСН 14.5-31-2	Замена лифтовой лебедки главного привода, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1							
		ЗП			634,63	1,00	1,00	17,04	10814,10		
		ЭМ			256,17	1,00	1,00	6,63	1698,41		
		в т.ч. ЗПМ			58,71	1,00	1,00	17,04	(1000,42)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	72,00					7786,15		
		СП от ЗП	%	46,00					4974,49		
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					1670,70		
		ЗТР	чел-ч	54,99		1,00	1,00			55	
									26943,85	26943,85	
2	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	3							
		ЗП			370,77	1,00	1,00	17,04	18953,76		
		НР от ЗП	%	72,00					13646,71		
		СП от ЗП	%	46,00					8718,73		
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00			84	
									41319,20	13773,07	
3	ТСН 14.5-103-1	Замена преобразователя частоты	шт.	1							
		ЗП			252,30	1,00	1,00	17,04	4299,19		
		НР от ЗП	%	72,00					3095,42		
		СП от ЗП	%	46,00					1977,63		
		ЗТР	чел-ч	13,96		1,00	1,00			14	
									9372,24	9372,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	14.5-70-2 прим.	Замена кнопки вызова на основной посадочной площадке (Ремонт вызывного аппарата, при парной работе лифтов)	1 вызывн ой аппара т	1						
		ЭП			94,90	1,00	1,067	17,04	1725,44	
		НР от ЭП	%	72,00					1242,32	
		СП от ЭП	%	46,00					793,70	
		ЗТР	чел-ч	7,65		1,00	1,067			8
									3761,46	3761,46
5	ТСН 14.5-73-1 прим.	Замена приказного аппарата	шт.	1						
		ЭП			246,74	1,00	1,00	17,04	4204,45	
		НР от ЭП	%	72,00					3027,20	
		СП от ЭП	%	46,00					1934,05	
		ЗТР	чел-ч	19,83		1,00	1,00			20
									9165,70	9165,70
6	14.11-190-1 прим.	Замена информационного табло (Техническое обслуживание и текущий ремонт информационного электронного светового табло, техническое обслуживание)	1 шт.	1						
		ЭП			130,86	1,00	1,00	17,04	2229,85	
		ЭМ			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,00	17,04	(0,00)	
		МР			0,32	1,00	1,00	28,68	9,18	
		НР от ЭП	%	72,00					1605,49	
		СП от ЭП	%	44,00					981,13	
		ЗТР	чел-ч	9,00		1,00	1,00			9
									4825,65	4825,65
7	14.5-17-1	Замена редуктора привода дверей кабины лифта	1 редукт ор	1						
		ЭП			136,28	1,00	1,067	17,04	2477,80	
		НР от ЭП	%	72,00					1784,02	
		СП от ЭП	%	46,00					1139,79	
		ЗТР	чел-ч	11,63		1,00	1,067			12
									5401,61	5401,61
8	14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	1 ограни читель скорос ти	1						
		ЭП			105,21	1,00	1,067	17,04	1912,89	
		ЭМ			0,31	1,00	1,067	6,35	2,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,02	1,00	1,067	17,04	(0,36)	
		МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
		НР от ЭП	%	72,00					1377,28	
		СП от ЭП	%	46,00					879,93	
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					0,60	
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,067			8
									4172,80	4172,80
9	14.5-19-1 прим.	Замена ограничителя скорости (Замена каната ограничителя скорости)	1 канат	1						
		ЭП			146,57	1,00	1,067	17,04	2664,89	
		НР от ЭП	%	72,00					1918,72	
		СП от ЭП	%	46,00					1225,85	
		ЗТР	чел-ч	12,36		1,00	1,067			13
									5809,46	5809,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	14.5-172-3 прим.	Установка светильника в кабине лифта (Установка углового светильника в кабине лифта)	шт.	1						
		ЭП			148,80	1,00	1,067	17,04	2705,43	
		ЭМ			1,83	1,00	1,067	3,23	6,31	
		в т.ч. ЭПМ			0,03	1,00	1,067	17,04	(0,55)	
		МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
		НР от ЭП	%	72,00					1947,91	
		СП от ЭП	%	46,00					1244,50	
		НР и СП от ЭПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					0,92	
		ЗТР	чел-ч	12,63		1,00	1,067			13
									5905,07	5905,07
Итого по разделу									116677,04	
Раздел 2. Пуско-наладочные работы										
11	ТСН 5.1-100-4 прим.	Наладка системы управления лифта	шт.	1						
		ЭП			1374,09	1,00	1,00	17,04	23414,49	
		НР от ЭП	%	72,00					16858,43	
		СП от ЭП	%	44,00					10302,38	
		ЗТР	чел-ч	73,00		1,00	1,00			73
									50575,30	50575,30
Итого по разделу									50575,30	
Раздел 3. Оборудование										
12	накл.	Лебедка SICOR HW140C	шт.	1	363182,40	1,00	1,00	1,00	363182,40	
13	накл.	Тягочный канат диам.12мм	м.	222	91,80	1,00	1,00	1,00	20379,60	
14	накл.	Приказной аппарат КМЗ	шт.	1	38800,00	1,00	1,00	1,00	38800,00	
15	накл.	Информационное табло ТЛК-00000000	шт.	1	6857,37	1,00	1,00	1,00	6857,37	
16	накл.	Приказной пост ПЛВ4-1СН_Vega	шт.	1	1848,63	1,00	1,00	1,00	1848,63	
17	накл.	Преобразователь частоты Altivar 71L 11kW	шт.	1	73762,65	1,00	1,00	1,00	73762,65	
18	накл.	Блок нагрузок TP280M	шт.	1	9695,70	1,00	1,00	1,00	9695,70	
19	накл.	Кабель 3*6	м.	10	167,40	1,00	1,00	1,00	1674,00	
20	накл.	Насадка на пускатель ПКЛ40	шт.	1	225,72	1,00	1,00	1,00	225,72	
21	накл.	Плата МПУ	шт.	1	17398,80	1,00	1,00	1,00	17398,80	
22	накл.	Процессор МПУ	шт.	1	6075,00	1,00	1,00	1,00	6075,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	накл.	Редуктор привода дверей ДК в сборе	шт.	1	18378,98	1,00	1,00	1,00	18378,98	
24	накл.	Ограничитель скорости в сборе	шт.	1	9743,11	1,00	1,00	1,00	9743,11	
25	накл.	Тросс ОС 7,8	м.	143	81,00	1,00	1,00	1,00	11583,00	
26	накл.	Светильник СП-77	шт.	1	5740,88	1,00	1,00	1,00	5740,88	
Итого по разделу									585345,84	

Итого по всем разделам 752598,18
 НДС, % 20,00 150519,64
Всего 903117,82

Составил _____ / Е.А. Кукина /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))



"СОГЛАСОВАНО"

Подразделение: ООО "СН Подъем"
 Исполнитель: С.И. Самцов /
 " " " 2020 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ТСЖ "ПЕРСПЕКТИВА"
 / В.Ю. Чернышев /
 " " " 2020 г.

г. Москва, улица Окская, д. 3, корп 1, подъезд 8
 (наименование стройки)

Форма №1а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на работы капитального характера на лифте иден. №№ 158003, установленные по адресу: г. Москва, улица Окская, д. 3, корп 1 подъезд №8
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Коммерческое предложение

Сметная стоимость **1005,193** тыс.руб.
 Средства на оплату труда **84,426** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на март 2016 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1. Монтажные работы на лифте иден. № 158003 (630 кг.; 17 ост.) установленный по адресу: г. Москва, ул. Окская, д. 3, к.1 п. 8

1	ТСН 14.5-31-2	Замена лифтовой лебедки главного привода, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1							
		ЗП			634,63	1,00	1,00	17,04	10814,10		
		ЭМ			256,17	1,00	1,00	6,63	1698,41		
		в т.ч. ЗПМ			58,71	1,00	1,00	17,04	(1000,42)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	72,00					7786,15		
		СП от ЗП	%	46,00					4974,49		
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					1670,70		
		ЗТР	чел-ч	54,99		1,00	1,00				55
									26943,85		26943,85
2	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	4							
		ЗП			370,77	1,00	1,00	17,04	25271,68		
		НР от ЗП	%	72,00					18195,61		
		СП от ЗП	%	46,00					11624,97		
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00				111
									55092,26		13773,07
3	ТСН 14.5-103-1	Замена преобразователя частоты	шт.	1							
		ЗП			252,30	1,00	1,00	17,04	4299,19		
		НР от ЗП	%	72,00					3095,42		
		СП от ЗП	%	46,00					1977,63		
		ЗТР	чел-ч	13,96		1,00	1,00				14
									9372,24		9372,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	14.5-70-2 прим.	Замена кнопки вызова на основой посадочной площадке (Ремонт вызывного аппарата, при парной работе лифтов)	1 вызывн ой аппара т	1						
		ЗП			94,90	1,00	1,067	17,04	1725,44	
		НР от ЗП	%	72,00					1242,32	
		СП от ЗП	%	46,00					793,70	
		ЗТР	чел-ч	7,65		1,00	1,067			8
									3761,46	3761,46
5	ТСН 14.5-73-1 прим.	Замена приказного аппарата	шт.	1						
		ЗП			246,74	1,00	1,00	17,04	4204,45	
		НР от ЗП	%	72,00					3027,20	
		СП от ЗП	%	46,00					1934,05	
		ЗТР	чел-ч	19,83		1,00	1,00			20
									9165,70	9165,70
6	14.11-190-1 прим.	Замена информационного табло (Техническое обслуживание и текущий ремонт информационного электронного светового табло, техническое обслуживание)	1 шт.	1						
		ЗП			130,86	1,00	1,00	17,04	2229,85	
		ЭМ			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,00	17,04	(0,00)	
		МР			0,32	1,00	1,00	28,68	9,18	
		НР от ЗП	%	72,00					1605,49	
		СП от ЗП	%	44,00					981,13	
		ЗТР	чел-ч	9,00		1,00	1,00			9
									4825,65	4825,65
7	14.5-17-1	Замена редуктора привода дверей кабины лифта	1 редукт ор	1						
		ЗП			136,28	1,00	1,067	17,04	2477,80	
		НР от ЗП	%	72,00					1784,02	
		СП от ЗП	%	46,00					1139,79	
		ЗТР	чел-ч	11,63		1,00	1,067			12
									5401,61	5401,61
8	14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	1 ограни читель скорос ти	1						
		ЗП			105,21	1,00	1,067	17,04	1912,89	
		ЭМ			0,31	1,00	1,067	6,35	2,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,02	1,00	1,067	17,04	(0,36)	
		МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	72,00					1377,28	
		СП от ЗП	%	46,00					879,93	
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					0,60	
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,067			8
									4172,80	4172,80
9	14.5-19-1 прим.	Замена ограничителя скорости (Замена каната ограничителя скорости)	1 канат	1						
		ЗП			146,57	1,00	1,067	17,04	2664,89	
		НР от ЗП	%	72,00					1918,72	
		СП от ЗП	%	46,00					1225,85	
		ЗТР	чел-ч	12,36		1,00	1,067			13
									5809,46	5809,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	14.5-172-3 прим.	Установка светильника в кабине лифта (Установка углового светильника в кабине лифта) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) ЭТР	1 шт.	2						
					148,80	1,00	1,067	17,04	5410,87	
					1,83	1,00	1,067	3,23	12,61	
					0,03	1,00	1,067	17,04	(1,09)	
					0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
			%	72,00					3895,83	
			%	46,00					2489,00	
			%	167,00					1,82	
			чел-ч	12,63			1,00	1,067		27
									11810,13	5905,07
Итого по разделу									136355,16	
Раздел 2. Пуско-наладочные работы										
11	ТСН 5.1-100-4 прим.	Наладка системы управления лифта ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЭТР	шт.	1						
					1374,09	1,00	1,00	17,04	23414,49	
			%	72,00					16858,43	
			%	44,00					10302,38	
			чел-ч	73,00			1,00	1,00		73
									50575,30	50575,30
Итого по разделу									50575,30	
Раздел 3. Оборудование										
12	накл.	Лебедка SICOR HW134	шт.	1	390366,00	1,00	1,00	1,00	390366,00	
13	накл.	Тяговой канат диам.12мм	м.	228	102,60	1,00	1,00	1,00	23392,80	
14	накл.	Приказной аппарат КМЗ	шт.	1	38800,00	1,00	1,00	1,00	38800,00	
15	накл.	Информационное табло ТЛК-00000000	шт.	1	6857,37	1,00	1,00	1,00	6857,37	
16	накл.	Приказной пост ПЛВ4-1СН_Vega	шт.	1	1848,63	1,00	1,00	1,00	1848,63	
17	накл.	Преобразователь частоты Altivar 71L 15kW	шт.	1	96349,50	1,00	1,00	1,00	96349,50	
18	накл.	Блок нагрузок TR280M	шт.	2	9695,70	1,00	1,00	1,00	19391,40	
19	накл.	Кабель 3*6	м.	10	167,40	1,00	1,00	1,00	1674,00	
20	накл.	Насадка на пускатель ПКЛ40	шт.	1	225,72	1,00	1,00	1,00	225,72	
21	накл.	Плата МПУ	шт.	1	17398,80	1,00	1,00	1,00	17398,80	
22	накл.	Процессор МПУ	шт.	1	6075,00	1,00	1,00	1,00	6075,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	накл.	Редуктор привода дверей ДК в сборе	шт.	1	18378,98	1,00	1,00	1,00		18378,98
24	накл.	Ограничитель скорости в сборе	шт.	1	9742,72	1,00	1,00	1,00		9742,72
25	накл.	Тросс ОС 7,8	м.	108	81,00	1,00	1,00	1,00		8748,00
26	накл.	Светильник СП-77	шт.	2	5740,88	1,00	1,00	1,00		11481,76
Итого по разделу										650730,68

Итого по всем разделам

837661,14

НДС, %

20,00

167532,23

Всего

1005193,37

Составил _____ / Е.А. Кукина /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.3.3.6906)

"СОГЛАСОВАНО"

Подполковник С.И. Самцов

С.И. Самцов

2020 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ТСК "ПЕРСПЕКТИВА"

В.Ю. Чернышев

" " 2020 г.

г. Москва, улица Окская, д. 3, корп 1, подъезд 4
(наименование стройки)

Форма №1а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на работы капитального характера на лифте иден. № 158016 установленные по адресу: г. Москва, улица Окская, д. 3, корп 1, подъезд №4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Коммерческое предложение

Сметная стоимость **1016,968** тыс.руб.
Средства на оплату труда **84,426** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на март 2016 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы на лифте иден. № 158016 (630 кг.; 23 ост.) установленный по адресу: г. Москва, ул. Окская, д. 3, к.1 п. 4

1	ТСН 14.5-31-2	Замена лифтовой лебедки главного привода, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1						
		ЗП			634,63	1,00	1,00	17,04	10814,10	
		ЭМ			256,17	1,00	1,00	6,63	1698,41	
		в т.ч. ЗПМ			58,71	1,00	1,00	17,04	(1000,42)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	72,00					7786,15	
		СП от ЗП	%	46,00					4974,49	
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					1670,70	
		ЗТР	чел-ч	54,99		1,00	1,00			55
									26943,85	26943,85
2	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	4						
		ЗП			370,77	1,00	1,00	17,04	25271,68	
		НР от ЗП	%	72,00					18195,61	
		СП от ЗП	%	46,00					11624,97	
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00			111
									55092,26	13773,07
3	ТСН 14.5-103-1	Замена преобразователя частоты	шт.	1						
		ЗП			252,30	1,00	1,00	17,04	4299,19	
		НР от ЗП	%	72,00					3095,42	
		СП от ЗП	%	46,00					1977,63	
		ЗТР	чел-ч	13,96		1,00	1,00			14
									9372,24	9372,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	14.5-70-2 прим.	Замена кнопки вызова на основной посадочной площадке (Ремонт вызывного аппарата, при парной работе лифтов)	1 вызывной аппарат	1						
		ЗП			94,90	1,00	1,067	17,04	1725,44	
		НР от ЗП	%	72,00					1242,32	
		СП от ЗП	%	46,00					793,70	
		ЗТР	чел-ч	7,65		1,00	1,067			8
									3761,46	3761,46
5	ТСН 14.5-73-1 прим.	Замена приказного аппарата	шт.	1						
		ЗП			246,74	1,00	1,00	17,04	4204,45	
		НР от ЗП	%	72,00					3027,20	
		СП от ЗП	%	46,00					1934,05	
		ЗТР	чел-ч	19,83		1,00	1,00			20
									9165,70	9165,70
6	14.11-190-1 прим.	Замена информационного табло (Техническое обслуживание и текущий ремонт информационного электронного светового табло, техническое обслуживание)	1 шт.	1						
		ЗП			130,86	1,00	1,00	17,04	2229,85	
		ЭМ			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,00	17,04	(0,00)	
		МР			0,32	1,00	1,00	28,68	9,18	
		НР от ЗП	%	72,00					1605,49	
		СП от ЗП	%	44,00					981,13	
		ЗТР	чел-ч	9,00		1,00	1,00			9
									4825,65	4825,65
7	14.5-17-1	Замена редуктора привода дверей кабины лифта	1 редуктор	1						
		ЗП			136,28	1,00	1,067	17,04	2477,80	
		НР от ЗП	%	72,00					1784,02	
		СП от ЗП	%	46,00					1139,79	
		ЗТР	чел-ч	11,63		1,00	1,067			12
									5401,61	5401,61
8	14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	1 ограничитель скорости	1						
		ЗП			105,21	1,00	1,067	17,04	1912,89	
		ЭМ			0,31	1,00	1,067	6,35	2,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,02	1,00	1,067	17,04	(0,36)	
		МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	72,00					1377,28	
		СП от ЗП	%	46,00					879,93	
		НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%)	%	167,00					0,60	
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,067			8
									4172,80	4172,80
9	14.5-19-1 прим.	Замена ограничителя скорости (Замена каната ограничителя скорости)	1 канат	1						
		ЗП			146,57	1,00	1,067	17,04	2664,89	
		НР от ЗП	%	72,00					1918,72	
		СП от ЗП	%	46,00					1225,85	
		ЗТР	чел-ч	12,36		1,00	1,067			13
									5809,46	5809,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	14.5-172-3 прим.	Установка светильника в кабине лифта (Установка углового светильника в кабине лифта) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (98,00% и 69,00%) ЗТР	шт. % % % чел-ч	1 72,00 46,00 167,00 12,63	2 12,63				5410,87 12,61 (1,09) 0,00 3895,83 2489,00 1,82		27
									11810,13	5905,07	
Итого по разделу									136355,16		
Раздел 2. Пуско-наладочные работы											
11	ТСН 5.1-100-4 прим.	Наладка системы управления лифта ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт. % % чел-ч	1 72,00 44,00 73,00	1				23414,49 16858,43 10302,38	73	
									50575,30	50575,30	
Итого по разделу									50575,30		
Раздел 3. Оборудование											
12	накл.	Лебедка SICOR HW140CL	шт.	1	390366,00	1,00	1,00	1,00	390366,00		
13	накл.	Тяговой канат диам.12мм	м.	296	102,60	1,00	1,00	1,00	30369,60		
14	накл.	Приказной аппарат КМЭ	шт.	1	38800,00	1,00	1,00	1,00	38800,00		
15	накл.	Информационное табло ТЛК-00000000	шт.	1	6857,37	1,00	1,00	1,00	6857,37		
16	накл.	Приказной пост ПЛВ4-1СН_Vega	шт.	1	1848,63	1,00	1,00	1,00	1848,63		
17	накл.	Преобразователь частоты Altivar 71LD 15kW	шт.	1	96349,50	1,00	1,00	1,00	96349,50		
18	накл.	Блок нагрузок TR280M	шт.	2	9695,70	1,00	1,00	1,00	19391,40		
19	накл.	Кабель 3*6	м.	10	167,40	1,00	1,00	1,00	1674,00		
20	накл.	Насадка на пускатель ПКЛ40	шт.	1	225,72	1,00	1,00	1,00	225,72		
21	накл.	Плата МПУ	шт.	1	17398,80	1,00	1,00	1,00	17398,80		
22	накл.	Процессор МПУ	шт.	1	6075,00	1,00	1,00	1,00	6075,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	накл.	Редуктор привода дверей ДК в сборе	шт.	1	18378,98	1,00	1,00	1,00		18378,98
24	накл.	Ограничитель скорости в сборе	шт.	1	9742,72	1,00	1,00	1,00		9742,72
25	накл.	Тросс ОС 7,8	м.	143	81,00	1,00	1,00	1,00		11583,00
26	накл.	Светильник СП-77	шт.	2	5740,88	1,00	1,00	1,00		11481,76
Итого по разделу										660542,48

Итого по всем разделам

847472,94

НДС, %

20,00

169494,59

Всего

1016967,53

Составил _____ / Е.А. Кукина /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))